VIADUCTO DE ARAFAT ROAD RIAD. ARABIA SAUDI *Viaduct at Arafat Road. Riyadh. Saudi Arabia*

Guillermo Ferrer Gutiérrez^{*, a}, Jose Antonio Crespo Martínez^b,
Domingo Lorenzo Esperante^c

^aIngeniero de Caminos, Canales y Puertos. SILGA SL. g.ferrer@silga.es

^bIngeniero de Caminos, Canales y Puertos. SILGA SL. j.a.crespo@silga.es

^cDr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. SILGA SL, d.lorenzo@silga.es

RESUMEN

El viaducto se encuentra en la carretera Arafat a su cruce con la carretera Al Azizia, en la ciudad de Riad, Arabia Saudí. Se trata de un viaducto de hormigón pretensado de sección cajón multicelular. En este artículo se cubren aspectos del diseño y cálculo del viaducto.

ABSTRACT

The viaduct is located at the intersection between Arafat Road and Al Azizia Road, in Riyadh, Saudi Arabia. The bridge consists of a prestressed multiple cell concrete bridge. In this article, the main aspects of design and analysis are presented, with special attention to the launching process and the dimensioning of the launching nose.

PALABRAS CLAVE: Viaducto, cajón, hormigón, optimización, Arabia Saudí

KEYWORDS: Viaduct, box girder, concrete, optimization, Saudi Arabia

1. Introducción

El viaducto proyectado se encuentra en la carretera Arafat en su cruce con la carretera Al Azizia, en la ciudad de Riad, Arabia Saudí. Se trata de un viaducto de hormigón pretensado de

sección cajón multicelular. La longitud total es de 517 metros dividida en once vanos de 5x45-67-5x45 metros. El ancho total es de 26.40 m.

La característica más singular de este viaducto es que su ejecución fue iniciada aproximadamente hace cinco años e interrumpida cuando se habían realizado parte de las cimentaciones y arranques de pilas. Los autores de esta ponencia recibieron el encargo de realizar un nuevo proyecto de la estructura teniendo en cuenta lo ya ejecutado, a la vez que se introducían modificaciones cuyo objetivo era reducir los tiempos de construcción.

Las modificaciones afectaron al tablero, pero sobre todo a las fases de ejecución y a la vinculación entre tablero y pilas. Por razones de tiempos de suministro, se buscó eliminar en lo posible los apoyos en pilas y recurrir a empotramiento de las mismas en el tablero. Se introdujeron también modificaciones en las fases

de manera que se pudiera trabajar en varias fases simultáneamente. En las secciones siguientes se describen más en detalle estas estrategias de optimización.

2. Situación inicial

A comienzo de los trabajos el viaducto tenía la subestructura en fases de ejecución variable en función del elemento. Todos los pilotes se encontraban ejecutados, mientras que solo alguno de los encepados y en algún caso parte de alzados de pilas se encontraban realizados:

Figura 3. Subestructura parcialmente ejecutada por el contratista anterior

Figura 5. Fases constructivas del proyecto original

Figura 6. Fases constructivas modificadas

Figura 9. Primeras fases de ejecución del tablero

Figura 10. Vista general

Figura 11. Viaducto completado a falta de remates

Figura 12. Propuesta de acabado decorativo con paneles GRC